

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านนารุ่งเรือง หมู่ที่ ๗ ตำบลขนุน - บ้านกุดเสลา หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านนารุ่งเรือง หมู่ที่ ๗ ตำบลขนุน - บ้านกุดเสลา หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นเงิน 14,995,654.66 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นิรันดร์ ไชยสัจ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

7.2 สุณัฏฐา คามวัลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

7.3 ยุกติ ศรีเมือง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

นิรันดร์ ไชยสัจ

12 กุมภาพันธ์ 2569 15:36:04

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านม่วงเรียง หมู่ที่ ๗ ตำบลชนบท - บ้านกุดเสลา หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย × F _n	ราคากลาง
3.1	1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1	งานวางป่าและชุดตอ							
6.1	1.1.1.1	งานถางป่าและชุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	6,000.000	1.73	10,380.00	1.3046	2.25	13,541.74
	2	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง							
	2.1	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
6.2	2.1.1	งานพื้นที่ทาง (BASE COURSES)							
	2.1.1.1	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซดลิกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่)	ตร.ม.	24,000.000	93.17	2,236,080.00	1.3046	121.54	2,917,189.96
	2.1.1.2	งานพื้นที่ทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	590.000	955.29	563,621.10	1.3046	1,246.27	735,300.08
9.1	3	งานผิวทาง							
	3.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1	งานโปรมิโค้ต และแมคโคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
10.1	3.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์โปรมิโค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางดินชั้นบนหรือหินคลุกชั้นบน) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	18,340.000	28.22	517,554.80	1.3046	36.81	675,201.99
	3.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	3.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	18,340.000	310.34	5,691,635.60	1.3046	404.86	7,425,307.80
13.1	3.2	งานผิวไหล่ทาง							
	3.2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.2.1.1	งานโปรมิโค้ต และแมคโคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
14.1	3.2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์โปรมิโค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางดินชั้นบนหรือหินคลุกชั้นบน) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	6,000.000	28.22	169,320.00	1.3046	36.81	220,894.87
	3.2.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	3.2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	6,000.000	310.34	1,862,040.00	1.3046	404.86	2,429,217.38
16.1	4	งานเครื่องทาสีจราจร							
	4.1	งานติดตั้ง							
	4.1.1	หนวดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา	หนวด	330.000	546.00	180,180.00	1.3046	712.31	235,062.82
18.1	4.2	งานบดเคลือบ (MISCELLANEOUS)							
	4.2.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	4.2.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	815.000	298.45	243,236.75	1.3046	389.35	317,326.66
20.1	5	งานติดตั้งป้ายจราจร							
	5.1	ป้ายเตือน							
	5.1.1	แผ่นป้าย ต.1 - ต.60, ต.62, ต.75	ป้าย	8.000	1,840.24	14,721.92	1.3046	2,400.77	19,206.21
21.1	5.2	ป้ายแนะนำ							
	5.2.1	แผ่นป้าย น.1 ป้ายโครงการ อบจ.	ป้าย	1.000	5,676.19	5,676.19	1.3046	7,405.15	7,405.15
TOTAL									14,995,654.66

สัญญาถูกตัด

(นายยุทธสิทธิ์ สุริโยเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยกาารปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านนาทุ่งไร่เรื่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลขุนน - บ้านกุดเสลา หมู่ที่ ๓
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ/องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานวางป่าและชุดคอ 1.1.1.1 งานวางป่าและชุดคอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	6,000.000	1.73	10,380.00	1.3046	2.25	13,541.74
2	2.1.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมใหม่ ชุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดใหม่) 2.1.1.2 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 3. งานผิวทาง	ตร.ม.	24,000.000	93.17	2,236,080.00	1.3046	121.54	2,917,189.96
3		ลบ.ม.	590.000	955.29	563,621.10	1.3046	1,246.27	735,300.08

ยุกติ ศรีเมือง

05 กุมภาพันธ์ 2569 14:55:13

สำเนาถูกต้อง

(นายยุกติ ศรีเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านนาทุ่งเรียง หมู่ที่ ๗ ตำบลชนน - บ้านกุดเสลา หมู่ที่ ๓
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ/องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1.1 งานโพรมโคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 3.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์โพรมโคต (PRIME COAT) COAT)พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP 3.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	18,340.000	28.22	517,554.80	1.3046	36.81	675,201.99
5	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 3.2 งานผิวใหญ่ทาง 3.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.2.1.1 งานโพรมโคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	18,340.000	310.34	5,691,635.60	1.3046	404.86	7,425,307.80

ยุคติ ศรีเมือง

05 กุมภาพันธ์ 2569 14:55:13

สำเนาถูกต้อง

(นายยุคติ ศรีเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางงานบำรุงเรื่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลขุน - บ้านกุดเสลา หมู่ที่ ๓
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ตำบลกุดเสลา อำเภอโนนสูง จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ/องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3.2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) พื้นทางเดิมชั้นเบสหรือหินคลุกซีเมนต์ กรณีขยาย EAP 3.2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	6,000.000	28.22	169,320.00	1.3046	36.81	220,894.87
7	3.2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา...ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	6,000.000	310.34	1,862,040.00	1.3046	404.86	2,429,217.38
8	4. งานเครื่องมือจากราง 4.1 งานติดตั้ง 4.1.1 หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา 4.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	หมุด	330,000	546.00	180,180.00	1.3046	712.31	235,062.82

ยุคติ ศรีเมือง


05 กุมภาพันธ์ 2569 14:55:13


สำเนาถูกต้อง
 (นายยุคติ ศรีเมือง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านนารุ่งเรือง หมู่ที่ ๗ ตำบลชนบท - บ้านกุดเสลา หมู่ที่ ๓
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ/องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	4.2.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) 5. งานติดตั้งป้ายจราจร 5.1 ป้ายเตือน 5.1.1 แผ่นป้าย ต1 - ต60, ต62 , ต75 5.2 ป้ายแนะนำ 5.2.1 แผ่นป้าย น-1 ป้ายโครงการ อบจ.	ตร.ม.	815.000	298.45	243,236.75	1.3046	389.35	317,326.66
10		ป้าย	8.000	1,840.24	14,721.92	1.3046	2,400.77	19,206.21
11		ป้าย	1.000	5,676.19	5,676.19	1.3046	7,405.15	7,405.15
รวมราคากลาง								14,995,654.66

สำเนาถูกต้อง

 (นายยุทธิ ศรีเมือง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ยุทธิ ศรีเมือง

05 กุมภาพันธ์ 2569 14:55:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการใช้ทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านรุ่งเรือง หมู่ที่ ๗ ตำบลนูน - บ้านกุดเสลา หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ/องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

(นรินทร์ ไชยสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุนันฐา คามวัลย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ยุกติ ศรีเมือง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นายยุกติ ศรีเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ยุกติ ศรีเมือง

05 กุมภาพันธ์ 2569