

ใบสรุปรายการราคากลาง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2569 (เงินเหลือจ่าย)

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล

พิกัดจุดเริ่มต้นสายทาง Latitude 14.493041 N - Longitude 104.516661 E พิกัดจุดสิ้นสุดสายทาง Latitude 14.923365 - Longitude 104.516676
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 125.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยตาเสก หมู่ที่ 10 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบักตอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 ชื่อสายทาง บ้านห้วยตาเสก - บ้านสันติสุข รหัสสายทาง -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ราคาวัสดุ ณ. เดือน มีนาคม 2569

เงื่อนไข Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างงานทาง	499,453.31	* ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1.3642 ** ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 0.0000
2	ค่างานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม ค่าธรรมเนียมขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน 499,453.31 บาท		*** ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ.อำเภอเมือง 40.76 บาท/ลิตร
	ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ เป็นเงิน 499,453.31 บาท		

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

ระยะทางดำเนินการ 0.125 กม. ราคาเฉลี่ย กม. ละ 3,995,626.48 บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหกกร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์)

<p style="text-align: center;">คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>ลงชื่อกรรมการ (นายพลสิทธิ์ ทองบ่อ) นายช่างสำรวจอาวุโส</p> <p>ลงชื่อกรรมการ (นางชวลีรัตน์ สุพรรณโมกษ์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p> <p>ลงชื่อประธานกรรมการ (นางสาวชัชฎา ปัสบาล) ผู้อำนวยการสำนักช่าง</p>	<p style="text-align: center;">สำเนาถูกต้อง</p> <p style="text-align: center;"> (นายพลสิทธิ์ ทองบ่อ) นายช่างสำรวจอาวุโส </p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ใบสรุปรายการราคากลาง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2569 (เงินเหลือจ่าย)

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยตาเสก หมู่ที่ 10 ตำบลละลวย อำเภอกันทรลักษณ์ - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบักดอง อำเภอบึงนาราง จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านห้วยตาเสก - บ้านสันติสุข

รหัสสายทาง -

งานก่อสร้างงานทาง(ช่วงที่ดำเนินการ)

ช่วงที่ 1 จาก กม. ที่ 0+000.00 ถึง กม. ที่ 0+125.00 กว้าง 6.00 ม. ยาว 125.00 ม. มีไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.

ระยะทางยาวโดยรวมทั้งสิ้น 125.00 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน				
1. งานหรือโครงสร้างถนนเดิม									
1.1	งานถางป่าขุดตอ (Clearing and grubbing) (ขนาดเบา)	750.00	ตร.ม.	1.86	1,395.00	1.3642	2.54	1,903.06	
2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง									
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	40.00	ลบ.ม.	413.21	16,528.40	1.3642	563.70	22,548.04	หนา 0.05 ม.
3. งานผิวทาง									
3.1	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ค2	750.00	ตร.ม.	430.78	323,085.00	1.3642	587.67	440,752.56	หนา 0.15 ม.
3.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	24.00	เมตร	212.64	5,103.36	1.3642	290.08	6,962.00	ทำทุก 30 ม.
3.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	48.00	เมตร	134.65	6,463.20	1.3642	183.69	8,817.10	ทำทุก 10 ม.
3.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	125.00	เมตร	79.08	9,885.00	1.3642	107.88	13,485.12	
4. งานผิวไหล่ทาง									
4.1	งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	23.00	ลบ.ม.	158.89	3,654.47	1.3642	216.76	4,985.43	หนา 0.22 ม.
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ							เป็นเงิน	499,453.31	
ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้							เป็นเงิน	499,453.31	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

①	ผลรวมค่างานต้นทุน	=	366,114.43
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1 + (③ / (① × ④ + ② × ⑤))	=	1.0000
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ④ × ⑥	=	1.3642
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ⑤ × ⑥	=	-

สำเนาถูกต้อง



(นายพลสิทธิ์ ทองบ่อ.
นายช่างสำรวจอาวุโส