

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล

พิกัดจุดเริ่มต้นสายทาง Latitude 14.805320 N - Longitude 104.674350 E พิกัดจุดสิ้นสุดสายทาง Latitude 14.803370 - Longitude 104.674550
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.15 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 175.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเสียว (เกษตรอำเภอ) หมู่ที่ 1 ตำบลเสียว - บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 ชื่อสายทาง บ้านเสียว (เกษตรอำเภอ) - บ้านหนองนกเขียน รหัสสายทาง -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ราคาวัสดุ ณ เดือน มีนาคม 2569

เงื่อนไข Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างงานทาง	497,465.42	* ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1.3642
2	ค่างานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม ค่าธรรมเนียมขยายเขตและติดตั้งหรือแปลงไฟฟ้า	-	** ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 0.0000
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน	497,465.42 บาท	*** ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ.อำเภอเมือง 40.76 บาท/ลิตร
	ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้	เป็นเงิน 497,465.42 บาท	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์)

ระยะทางดำเนินการ 0.175 กม. ราคาเฉลี่ย กม. ละ 2,842,659.54 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสองสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อกรรมการ

(นายยุกติ ศรีเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อกรรมการ

(นางเจียรนัย ทิบำรุง)

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายสุนันท์ สร้างหล่อ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

สำเนาถูกต้อง



(นายยุกติ ศรีเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบสรุปรายการราคากลาง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2569 (เงินเหลือจ่าย)

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเสียว (เกษตรอำเภอ) หมู่ที่ 1 ตำบลเสียว - บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านเสียว (เกษตรอำเภอ) - บ้านหนองนกเขียน

รหัสสายทาง -

งานก่อสร้างงานทาง(ช่วงที่ดำเนินการ)

ช่วงที่ 1 จาก กม. ที่ 0+000.00 ถึง กม. ที่ 0+175.00 กว้าง 4.00 ม. ยาว 175.00 ม. มีไหล่ทางกว้างข้างละ 0.15 ม.

ระยะทางยาวโดยรวมทั้งสิ้น 175.00 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน				
1. งานหรือโครงสร้างถนนเดิม									
1.1	งานถางป่าทุบดิน (Clearing and grubbing) (ขนาดบ่อ)	700.00	ตร.ม.	1.86	1,302.00	1,3642	2.54	1,776.19	
2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง									
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	38.00	ลบ.ม.	486.79	18,498.02	1,3642	664.08	25,235.00	หนา 0.05 ม.
3. งานผิวทาง									
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ค2	700.00	ตร.ม.	454.49	318,143.00	1,3642	620.02	434,010.68	หนา 0.15 ม.
3.2	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	20.00	เมตร	212.72	4,254.40	1,3642	290.19	5,803.85	ห่างๆ 30 ม.
3.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	48.00	เมตร	136.21	6,538.08	1,3642	185.82	8,919.25	ห่างๆ 10 ม.
3.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	175.00	เมตร	79.10	13,842.50	1,3642	107.91	18,883.94	
4. งานผิวไหล่ทาง									
4.1	งานไหล่ทางถูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	25.00	ลบ.ม.	83.17	2,079.25	1,3642	113.46	2,836.51	หนา 0.20 ม.

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ

เป็นเงิน

497,465.42

ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้

เป็นเงิน

497,465.42

ตัวอักษร

(สีแนบเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์)

①	ผลรวมค่างานต้นทุน	=	364,657.25
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + \frac{③}{① \times ④ + ② \times ⑤}$	=	1.0000
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ④ x ⑥	=	1.3642
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ⑤ x ⑥	=	-

สำเนาถูกต้อง



(นายยุติ ศรีเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน