

ใบสรุปรายการราคากลาง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2569 (เงินเหลือจ่าย)

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล

พิกัดจุดเริ่มต้นสายทาง Latitude 15.050532 N - Longitude 104.394182 E พิกัดจุดสิ้นสุดสายทาง Latitude 15.049084 - Longitude 104.393364

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 157.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 628.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนข่า - เขตตำบลตะดอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านโนน - เขตตำบลตะดอบ

รหัสสายทาง -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ราคาวัสดุ ณ. เดือน มีนาคม 2569

เงื่อนไข Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างงานทาง	410,356.93	* ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1.3642
2	ค่างานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
	ค่าธรรมเนียมขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	-	** ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 0.0000
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน	410,356.93 บาท	*** ราคาน้ำมันดีเซล 87 ณ.อำเภอเมือง 40.76 บาท/ลิตร
	ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ เป็นเงิน	410,356.93 บาท	

ตัวอักษร (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์)


ระยะทางดำเนินการ 0.157 กม. ราคาเฉลี่ย กม. ละ 2,613,738.41 บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายพรกฤต บึงไกร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายเอกชัย ช่างเพชร)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นางรัตนชฎาภรณ์ พรหมทา)

หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

สำเนาถูกต้อง



(นายพรกฤต บึงไกร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ใบสรุปรายการราคากลาง งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2569 (เงินเหลือจ่าย)

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนน หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ข่า - เขตตำบลตะดอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านโนน - เขตตำบลตะดอบ

รหัสสายทาง -

งานก่อสร้างงานทาง(ช่วงที่ดำเนินการ)

ช่วงที่ 1 จาก กม. ที่ 0+000.00 ถึง กม. ที่ 0+157.00 กว้าง 4.00 ม. ยาว 157.00 ม. ไม่มีไหล่ข้างทาง

ระยะทางยาวโดยรวมทั้งสิ้น 157.00 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 628.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน				
1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม									
1.1	งานถางป่าชุกคอก (Clearing and grubbing) (ขนาดเบา)	628.00	ตร.ม.	1.86	1,168.08	1.3642	2.54	1,593.49	
2. งานรองพื้นทางและหิมทาง									
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	31.40	ลบ.ม.	373.33	11,722.56	1.3642	509.30	15,991.92	หนา 0.05 ม.
3. งานผิวทาง									
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ค2	628.00	ตร.ม.	423.27	265,813.56	1.3642	577.42	362,622.86	หนา 0.15 ม.
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	20.00	เมตร	212.51	4,250.20	1.3642	289.91	5,798.12	ห่างทุก 30 ม.
3.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	40.00	เมตร	136.01	5,440.40	1.3642	185.54	7,421.79	ห่างทุก 10 ม.
3.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	157.00	เมตร	79.04	12,409.28	1.3642	107.83	16,928.74	

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน

410,356.93

ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้

เป็นเงิน

410,356.93

ตัวอักษร

(สี่แสนหนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบลบาทเก้าสิบสามสตางค์)

①	ผลรวมค่างานต้นทุน	=	300,804.08
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + \frac{③}{① \times ④ + ② \times ⑤}$	=	1.0000
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ④ x ⑥	=	1.3642
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ⑤ x ⑥	=	-

สำเนาถูกต้อง

พิมพ์

(นายพรกฤต บึงไกร)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน