

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานต้นทุน

ชื่อโครงการ ช่อมแซมหลังคา ท้องน้ำและระบบน้ำ อาคารอพยพ 100/27 หลังที่ 1 ทะเบียนทรัพย์สิน ศสว1-042-46-0001

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโศภนโศภนวิทยาลัย อําเภออินทนิล จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนโศภนโศภนวิทยาลัย

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบ ปร.4 (สรุป) จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการประมาณราคาากลาง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาต้น)				
	งานปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา	373,784.34	1.3091	489,321.07	
	รวมค่างาน ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาต้น)	373,784.34			
	เงินล่วงหน้า		0 %		
	เงินประกันผลงาน		0 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		7 %		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7 %		
	รวมค่าก่อสร้าง ส่วนที่ 1 งานต้นทุน			489,321.07	
	รวมค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ปรับปรุง)				
	เฉลี่ย				
	ตารางเมตร				
	บาท/ตารางเมตร				

ลงชื่อ
ประธานคณะกรรมการประมาณราคากลาง
(นายอภัย วัฒนชัย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยโศภนโศภนวิทยาลัย

ลงชื่อ
กรรมการประมาณราคากลาง
กรรมการประมาณราคากลาง
กรรมการประมาณราคากลาง
กรรมการประมาณราคากลาง
กรรมการประมาณราคากลาง
กรรมการประมาณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ **ซ่อมแซมหลังคา ท้องน้ำและระบบน้ำ อาคารหอประชุม 100/27 หลังที่ 1 ทะเบียนทรัพย์สิน ศสว.1-042-46-0001**

สถานที่ก่อสร้าง **โรงเรียนโศภนวิทยาคุณ ตำบลหนองกง อำเภอนาบมอญ จังหวัดศรีสะเกษ**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ **โรงเรียนโศภนวิทยาคุณ**

เลขที่ -

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการประมาณราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

รายการเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาต่อวัสดุ	ราคาต่อแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
ส่วนที่ 1 งานต้นทูน (คำนวณในราคาทุน)										
1 งานปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม										
1.1 งานพื้น-ผนัง										
	- พื้นเวที ชัดซ่อมทาสีใหม่	134.00	ตร.ม.	40.00	50.00	90.00	5,360.00	6,700.00	12,060.00	
	- พื้นห้องน้ำ ทำการขีดล้างทำความสะอาด	40.00	ตร.ม.	-	10.00	10.00	-	400.00	400.00	
	- ผนังห้องน้ำ ทำการขีดล้างทำความสะอาด	64.00	ตร.ม.	-	10.00	10.00	-	640.00	640.00	
	- ผนังเดิมทำการขีดล้างทำความสะอาด แล้วทาสีใหม่(รายละเอียดตามแบบ)	200.00	ตร.ม.	36.00	30.00	66.00	7,200.00	6,000.00	13,200.00	
	รวมราคาค่างาน ข้อ 1.1 งานพื้น								26,300.00	
1.2 งานหลังคาและตาข่ายกันนก										
	- รั้วหลังคากระเบื้องลอนคู่	250.00	ตร.ม.	-	25.00	25.00	-	6,250.00	6,250.00	
	- เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์	250.00	ตร.ม.	110.00	50.00	160.00	27,500.00	12,500.00	40,000.00	
	- เปลี่ยนครอบหลังคากระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์	42.00	เมตร	190.00	50.00	240.00	7,980.00	2,100.00	10,080.00	
	- ติดตั้งตาข่ายพลาสติกทากันนก (รายละเอียดตามแบบ)	775.00	ตร.ม.	160.00	70.00	230.00	124,000.00	54,250.00	178,250.00	
	โครงการเหล็กถ่วง ทุบปลั๊กไม้ 1"x1"									
	รวมราคาค่างาน ข้อ 1.2 งานหลังคา								234,580.00	
1.3 งานฝ้าเพดาน										
	- รั้วฝ้าเพดานฝ้ายิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	57.00	ตร.ม.	-	25.00	25.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	
	- ฝ้าเพดานฝ้ายิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	57.00	ตร.ม.	298.00	75.00	373.00	16,986.00	4,275.00	21,261.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	57.00	ตร.ม.	33.00	30.00	63.00	1,881.00	1,710.00	3,591.00	

นายชุมพล อินทรบุตร

สัญญาถูกต้อง

นายชูเกียรติ ชำนาญงาน

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ ช่อมแซมหลังคา ท่อน้ำและระบบน้ำ อาคารหอประชุม 100/27 หลังที่ 1 ทะเบียนทรัพย์สิน ศสว1-042-46-0001

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ตำบลหนองกง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม

เลขที่ -

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการประมาณราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

รายการเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาค่าวัสดุ	ราคาค่าแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
	รวมราคาค่างาน ข้อ 1.3 งานฝ้าเพดาน								26,277.00	
1.4	งานพื้นไม้ - รั้วไม้เนื้อแข็งซัลลิ้นและปูใหม่	20.00	ตร.ม.	650.00	188.00	838.00	13,000.00	3,760.00	16,760.00	
	รวมราคาค่างาน ข้อ 1.4 งานประตู-หน้าต่าง								16,760.00	
1.5	งานติดตั้งสุขภัณฑ์ - รั้วสุขภัณฑ์เดิม	13.00	ชุด	-	180.00	180.00	-	2,340.00	2,340.00	
	- โถงชักโครก	4.00	ชุด	2,500.00	450.00	2,950.00	10,000.00	1,800.00	11,800.00	
	- สายอ่อนชำระ	4.00	ชุด	300.00	70.00	370.00	1,200.00	280.00	1,480.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	4.00	ชุด	390.00	120.00	510.00	1,560.00	480.00	2,040.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	5.00	ชุด	1,400.00	450.00	1,850.00	7,000.00	2,250.00	9,250.00	
	- กระเบื้อง	5.00	ชุด	290.00	70.00	360.00	1,450.00	350.00	1,800.00	
	- โถยี่สาวชาย	4.00	ชุด	1,950.00	450.00	2,400.00	7,800.00	1,800.00	9,600.00	
	- เปลี่ยนช่องแสงกระจกฝ้าหนา 5 ม.(ห้องน้ำ)	64.00	แผ่น	60.00	-	60.00	3,840.00	-	3,840.00	
	- ชั้นวางของ	5.00	ชุด	190.00	70.00	260.00	950.00	350.00	1,300.00	
	- เค็ดพร้อมระบบน้ำร้อนระบบน้ำทิ้ง ท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำชายทั้งหมด	4.00	ห้อง	3,000.00	1,500.00	4,500.00	12,000.00	6,000.00	18,000.00	
	รวมราคาค่างาน ข้อ 1.5 งานสุขภัณฑ์								61,450.00	
1.6	งานอื่นๆ - ติดตั้งผนังไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กเดิม	41.67	ตร.ม.	133.00	69.00	202.00	5,542.11	2,875.23	8,417.34	
	รวมราคาค่างาน ข้อ 1.6 งานอื่นๆ								8,417.34	
	รวมราคาค่างาน ข้อ 1. งานปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม								373,784.34	
	รวมราคาค่างานส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								373,784.34	

(นายคุณพล อินทรบุตร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน