

ใบสรุปรายการราคากลาง งบข้อบัญญัติ ประจำปี 2569

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล

พิกัดจุดเริ่มต้นสายทาง Latitude 15.04991 N - Longitude 104.383810 E พิกัดจุดสิ้นสุดสายทาง Latitude 15.039216 - Longitude 104.397892

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 192.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 768.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนซ่า หมู่ที่ 1 ตำบลโพนซ่า - บ้านแดง หมู่ที่ 10 ตำบลจาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านโพนซ่า - บ้านแดง รหัสสายทาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ราคาวัสดุ ณ. เดือน เมษายน 2569

เงื่อนไข Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

| ที่ | รายการ | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------|---|-------------------|--|
| 1 | ค่างานก่อสร้างงานทาง | 519,500.02 | * ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1.3642 |
| 2 | ค่างานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม ค่าธรรมเนียมขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า | - | |
| | | | ** ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 0.0000 |
| สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน | 519,500.02 บาท | *** ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ.อำเภอเมือง 42.01 บาท/ลิตร |
| | ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ เป็นเงิน | 519,500.02 บาท | |

ตัวอักษร (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทสองสตางค์)

ระยะทางดำเนินการ 0.192 กม. ราคาเฉลี่ย กม. ละ 2,705,729.27 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายภาคภูมิ มิ่งบุญ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสุนันท์ สร้างหล่อ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางสาวรภัทกร สายเย็น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ใบสรุปรายการราคากลาง งบข้อบัญญัติ ประจำปี 2569

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนขา หมู่ที่ 1 ตำบลโพนขา - บ้านแดง หมู่ที่ 10 ตำบลจาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านโพนขา - บ้านแดง

รหัสสายทาง

แบบเลขที่

งานก่อสร้างงานทาง(ช่วงที่ดำเนินการ)

ช่วงที่ 1 จาก กม. ที่ 0+000.00 ถึง กม. ที่ 0+192.00 กว้าง 4.00 ม. ยาว 192.00 ม. มีไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.

ระยะทางยาวโดยรวมทั้งสิ้น 192.00 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 768.00 ตารางเมตร

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่างานต้นทุน | | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|--|-----------|-------|--------------|--------------|--------|----------------------|------------|-------------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ค่างานต้นทุน | | | | |
| 1. งานหรือโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | | | |
| 1.1 | งานถางป่าขุดตอ (Clearing and grubbing) (ขนาดเบา) | 844.80 | ตร.ม. | 1.88 | 1,588.22 | 1.3642 | 2.56 | 2,166.66 | |
| 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | | | |
| 2.1 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | 38.00 | ลบ.ม. | 373.40 | 14,189.20 | 1.3642 | 509.39 | 19,356.91 | หนา 0.05 ม. |
| 3. งานผิวทาง | | | | | | | | | |
| 3.1 | งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ค2 | 768.00 | ตร.ม. | 431.36 | 331,284.48 | 1.3642 | 588.46 | 451,938.29 | หนา 0.15 ม. |
| 3.2 | รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | 24.00 | เมตร | 204.54 | 4,908.96 | 1.3642 | 279.03 | 6,696.80 | ทำทุก 30 ม. |
| 3.3 | รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | 52.00 | เมตร | 132.45 | 6,887.40 | 1.3642 | 180.69 | 9,395.79 | ทำทุก 10 ม. |
| 3.4 | รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | 192.00 | เมตร | 73.29 | 14,071.68 | 1.3642 | 99.98 | 19,196.59 | |
| 4. งานผิวไหล่ทาง | | | | | | | | | |
| 4.1 | งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบ | 26.88 | ลบ.ม. | 293.13 | 7,879.33 | 1.3642 | 399.89 | 10,748.99 | หนา 0.20 ม. |

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน 519,500.02

ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ เป็นเงิน 519,500.02

ตัวอักษร

(ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทสองสตางค์)

| | | | |
|---|--|---|------------|
| ① | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 380,809.28 |
| ② | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - |
| ③ | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | - |
| ④ | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3642 |
| ⑤ | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - |
| ⑥ | ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + \frac{③}{(① \times ④) + (② \times ⑤)}$ | = | 1.0000 |
| ⑦ | ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = $④ \times ⑥$ | = | 1.3642 |
| ⑧ | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = $⑤ \times ⑥$ | = | - |