

การแบ่งงวดงานงวดเงิน และเวลาทำงาน

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ตำบลลิ อำเภอบึงนาราง จังหวัดศรีสะเกษ
แบ่งออกเป็น ๗ งวด ระยะเวลาทำงาน ๓๖๕ วัน


- งวดที่ ๑** จำนวนเงิน ๑๐ % ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ระยะเวลา ๖๐ วัน
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- บดอัดแน่นพื้นดินถมเดิมแล้วเสร็จ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ
 - เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของชั้นดินแล้วเสร็จ
 - เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับพื้นที่ ดินถมบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ตอกเสาเข็มฐานราก ชุดหลุมฐานราก หล่อเสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ
 - หล่อคานคอดินคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๒** จำนวนเงิน ๑๐% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ระยะเวลา ๕๐ วัน
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ประกอบแบบผูกเหล็กหล่อเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรับคานชั้นลอยและเสารับคานกันสาดแล้วเสร็จ
 - ประกอบแบบ ผูกเหล็กหล่อคานคอนกรีตเสริมเหล็กคานรับพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ประกอบแบบ ผูกเหล็กหล่อคานกรัดบันไดชั้นชั้นลอยแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๓** จำนวนเงิน ๑๐% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ระยะเวลา ๕๐ วัน
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ประกอบแบบ ผูกเหล็ก หล่อคานกรัดบันไดชั้นพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - วางพื้นสำเร็จพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหน้าแล้วเสร็จ
 - ประกอบแบบผูกเหล็กหล่อเสาคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นลอยและเสารับคานหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หล่อพื้นชั้นลอยทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๔** จำนวนเงิน ๒๕% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ระยะเวลา ๕๐ วัน
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อผนังอิฐ ติดตั้งวงกบ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลังชั้นล่างทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ประกอบแบบ ผูกเหล็กหล่อคานคอนกรีตเสริมเหล็กคานรับโครงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - มุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างๆทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๕** จำนวนเงิน ๑๕% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ระยะเวลา ๕๐ วัน
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อผนังอิฐ ติดตั้งวงกบ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลังชั้นลอยทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องน้ำ-ห้องส้วม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งผนังเกล็ดโปรงแสงทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ก่อผนังอิฐบล็อกจากอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ


งวดที่ ๖ จำนวนเงิน ๑๕% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ระยะเวลา ๕๐ วัน
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ๘x๘ นิ้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- บุผนังกระเบื้องเคลือบ ๘x๘ นิ้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดสแตนเลสและส่วนประกอบอื่นๆทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นชั้นล่างทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๑๕% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ระยะเวลา ๕๕ วัน
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สวิตช์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูเหล็กม้วนทั้งหมดแล้วเสร็จงานทาสีผนังอาคารภายใน-ภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้สมบูรณ์
- ทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการพร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยตามที่กำหนดในสัญญาทุกประการ)

(ลงชื่อ)..........แบ่งงวดงาน
(นายสมยศ โสตสิริ)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
(นายอนันต์ สาทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
(นายสุนันท์ สร้างหล่อ)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง